ANALYSERAPPORT 540444

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 20.08.2025
Bilag:

Lindved Vandværk
GI Landevej 31
Lindved C/O Henrik Meldahl
7100 Vejle

LAB nr: 25-23077, Prøve nr. 669757
Prøvemærkning:
Prøvetype: Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre
Prøvested: Lindved Vandværk - Jupiter 72752
Grænseværdier: Miljøministeriet, BEK nr. 221 af 25.02.2025

Prøvetager: KJ, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvetagningsmetode: M-0061 DS/ISO 5667 Stikprøve
Prøvetagningsperiode: 12.08.2025 11:00 - 12.08.2025 11:05
Prøvetagningssted: Tyrasvænge 30, 7100, udendørshane
Analyseperiode: 12.08.2025 - 20.08.2025

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.6**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	**17.5**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**37**	mS/m	30	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Farve Pt	**2**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	**<0.05**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**<0.002**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Enterokokker	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	lg0.11

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

LAB nr: 25-23078, Prøve nr. 669753
Prøvemærkning:
Prøvetype: Drikkevandskontrol, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol
Prøvested: Lindved Vandværk - Jupiter 72752
Grænseværdier: Miljøministeriet, BEK nr. 221 af 25.02.2025

Prøvetager: KJ, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvetagningsmetode: M-0061 DS/ISO 5667 Flushprøve
Prøvetagningsperiode: 12.08.2025 11:00 - 12.08.2025 11:10
Prøvetagningssted: Tyrasvænge 30, 7100, udendørshane
Analyseperiode: 12.08.2025 - 20.08.2025

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Temperatur	**18.4**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Nitrit	**<0.001**	mg/L	-	0.1		0.001	M-0015 DS/EN 26777:2003	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Enterokokker	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	lg0.11

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Lindved Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Hedensted Kommune

Nørresundby d. 20.08.2025

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Mikkel Svendsen, laborant

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.